

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นกลางบ้านด้านทิศเหนือ)บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 235,000 บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 235,000 บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง BOQ

4.1.ปร.4

4.2.ปร.5

4.3.ราคากลาง

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1.นายทองเจริญ ศรีคาหลง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
5.2.นายนิกร แสนวา ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม	กรรมการ
5.3.นายพงศ์ปณต แสงงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2560

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นกลางบ้านด้านทิศเหนือ)
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
 รายละเอียดโครงการ: ทำการเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองไฮกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
 ประมาณราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 สังกัด: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 แบบเลขที่: - /2560
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่: 3 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	668.00	1.69	1,128.92	1.3624	2.30	1,538.04
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	25.05	402.95	10,093.90	1.3624	548.98	13,751.93
3	งานผิวทาง คสล. (ใช้Wire Mesh @ 4 มม @ 0.20 x 0.20 ม.)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	501.00	312.91	156,767.91	1.3624	426.31	213,580.60
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	140.44	2,106.60	1.3624	191.34	2,870.03
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	33.00	73.98	2,441.34	1.3624	100.79	3,326.08
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	83.22	-	1.3624	113.38	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								235,066.68
ราคากลาง คิดเพียง								235,000.00




พื้นที่ทั้งหมด 501.00 ตร.ม.
 ราคาเฉลี่ย 469.06 บาท / ตร.ม.

ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



172,538.67
0.00
1.3624
1.2782

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เลขที่ 139/2560 ลว. 2 มีนาคม 2560
 " คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว เห็นชอบโดยให้ยึดถือประมาณราคานี้ใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน "


 นายทองเจริญ ศรีตาหลง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายนิร แสนวา
 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 นายพงศ์ปองต แสงงาม
 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการ
 กรรมการ


 (นางสาววนพรหรือ วนก)
 ปฏิบัติต.หนองไฮ

 (นายกบอมศักดิ์ ยามโสกา)
 นายก อบต.หนองไฮ

ผู้เห็นชอบ
 ผู้อนุมัติ