

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

1.ชื่อโครงการ โครงการวางท่อเมนระบบประปาอบหมู่บ้าน บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไฮ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 656,000 บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการขุดวางท่อ พีวีซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชนิดปากบาน ชั้น 8.5 ความยาว 5,504 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จากดินเดิมพร้อมถมกลบหลังท่อเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 656,000 บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง BOQ

4.1.ปร.4

4.2.ปร.5

4.3.ปร.6

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1.นายทองเจริญ ศรีคาหลง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
5.2.นายเอกอาคม ดอนชงขวา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
5.3.นายพงศ์ปณิต แสงงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ประเภท อาคาร โครงการวางท่อเมนระบบประปาอบหมู่บ้าน บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- รายละเอียด ขุดวางท่อ พีวีซี ขนาด \varnothing 3" ชนิดปากบาน ชั้น 8.5 ความยาว 5,504 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จากดินเดิม พร้อมถมกลบหลังท่อเกลียดตกแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	519,496.00	1.3074	679,189.07	
	เงินใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			679,189.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		656,000.00	**
<input type="checkbox"/>	วางท่อพีวีซีประปา	5,504.00 เมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	119.19 บาท / เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เลขที่ 328/2560 ลว. 3 กรกฎาคม 2560
 " คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว ได้เห็นชอบโดยให้ยึด
 ถือประมาณราคานี้ใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน "

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายทองเจริญ ศรีดาหลง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ

นายเอกอาคม ดอนธงขวา

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 กรรมการ

นายพงศ์ปณต แสงงาม

วิศวกรโยธา



(นางสาวมณฑิลา นามล)

ปลัด อบต.หนองไฮ

ผู้เห็นชอบ



(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภาน)

นายก อบต.หนองไฮ

ผู้อนุมัติ

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนต้นระบบประปาอบหมู่บ้าน บ้านโคกตลาด หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไธ อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด ขุดวางท่อ พีวีซี ขนาด \varnothing 3" ชนิดปากบาน ชั้น 8.5 ความยาว 5.504 เมตร ถ้าไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จากดินเดิม

พร้อมถมกลบหลังท่อเกลี่ยดินแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองไธกำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ - /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อเมนต้นประปาหมู่บ้าน - ท่อ พีวีซี \varnothing 3" ชนิดปากบาน ชั้น 8.5 ความยาว 4 ม. - ค่าแรงยกวางและประสานท่อ พีวีซี \varnothing 3" - ค่าแรงขุดดิน พร้อมถมคืนและปรับเกลี่ยเรียบ - ประตุน้ำพีวีซี ขนาด \varnothing 3" - ช่อง 90 พีวีซี \varnothing 3" ชั้น 13.5 - ข้อต่อสามทาง พีวีซี \varnothing 3" ชั้น 13.5 - ข้อต่อสามทาง พีวีซี \varnothing 3" ลด \varnothing 3/4" ชั้น 13.5 - ผ่าครอบอุด พีวีซี \varnothing 3" - ผ่าครอบอุด พีวีซี \varnothing 3/4" - ท่อ พีวีซี \varnothing 3/4" ชั้น 8.5 ความยาว 4 ม. - ค่าแรงยกวางและประสานท่อ พีวีซี \varnothing 3/4" - น้ำยาประสานท่อ พีวีซี (250 กรัม) งานตัดรื้อถนนและเทคิณถนนกสล.	1,376.00 5,504.00 495.36 45.00 184.00 24.00 260.00 7.00 260.00 33.00 132.00 56.00 21.60	ท่อน ม. ลบ.ม. อัน อัน อัน อัน อัน อัน ท่อน ม. กป. ตร.ม.	217.25 - - 250.00 49.00 95.00 62.00 35.00 3.00 29.13 - 124.61 400.41	298,936.00 - - 11,250.00 9,016.00 2,280.00 16,120.00 245.00 780.00 961.29 - 6,978.16 8,648.91	- 20.00 99.00 100.00 - - - - - - 5.00 - -	- 110,080.00 49,040.64 4,500.00 - - - - - - 660.00 - -	298,936.00 110,080.00 49,040.64 15,750.00 9,016.00 2,280.00 16,120.00 245.00 780.00 961.29 660.00 6,978.16 8,648.91	
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				355,215.36		164,280.64	519,496.00	